

LAIN-LAIN

DATA TEKNIS PROYEK

Nomor

Halaman

KETERANGAN

TRADE CENTER Tanggal NAMA PROYEK SENEN JAYA 1 & 2 PEMII IK PT PEMBANGUNAN JAYA JENIS PROYEK TRADE CENTRE IOKASI SENEN, JAKARTA PUSAT PERIODE PELAKSANAAN OKTOBER 2019 S/D 28 FEBRUARI 2023 NO DESKRIPSI TOWER / GEDUNG 3 SIPIL ITEM PEKERJAAN KETERANGAN VOLUME / QTY SATUAN VOLUME / QTY SATUAN VOLUME / QTY SATUAN PONDASI Sistem Pondasi Tiang Pancang Jumlah Pondasi 1259 titik Diameter (ø) / Dimensi 500 mm 11.13.14 Kedalaman Pondasi m 16.18.20 Mutu Beton Pondasi (K/ fc') fc' 52 Mpa Nilai Slump Pondasi 8 ± 2 cm Tebal Pile Cap 1000 - 1600 mm Dimensi Pile Cap (per tipe) Panjang x Lebar 4.1 x 2.6 m diisi luas Pile Cap keseluruhan Luas Pile Cap (Total / keseluruhan) 2,281 m2 diisi jumlah pile Cap keseluruhan Jumlah Pile Cap (Total) 214 titik Jumlah Pondasi per Pile Cap 4-8 titik diisi jumlah tiang pancang dalam 1 pile cap Mutu Besi Beton Pile Cap (Fy) Fy 520 Мра Mutu Beton Pile Cap (K/ fc') fc' 30 Мра Nilai Slump Pile Cap 10 ± 2 cm PENAHAN TANAH KETERANGAN VOLUME / QTY SATUAN VOLUME / QTY SATUAN VOLUME / QTY SATUAN Retaining Wall Sistem Penahan Tanah Tebal/Diameter (dimensi wall/Pile) 300 400 mm mm mm m m m Capping Beam (dimensi) 600 x 600 mm mm mm Mutu Besi Beton (Fy) fy 520 Мра Мра Мра Mutu Beton (K/ fc') fc' 30 Мра Мра Мра Nilai Slump 10 ± 2 cm cm cm Panjang Ground Anchor 12 15 m' m' m' Stressing Ground Anchor Menunggu Spesialis GA N/A KN ΚN ΚN STRUKTUR ATAS VOLUME / QTY SATUAN VOLUME / QTY KETERANGAN SATUAN VOLUME / QTY SATUAN diisi berdasarkan elemen struktur atau Mutu Beton Pelat (K/ fc') fc' 30 Мра Mpa Mpa area/lantai diisi nilai slump berdasarkan mutu betonnya Nilai Slump beton plat 12 ± 2 cm cm cm diisi berdasarkan elemen struktur atau Mutu Beton Balok (K/ fc') fc' 30 Мра Мра Мра area/lantai Nilai Slump Beton Balok 12 ± 2 diisi nilai slump berdasarkan mutu betonnya diisi berdasarkan elemen struktur atau Mutu Beton Kolom (K/ fc') fc' 30 Мра Мра Mpa area/lantai Nilai Slump Beton Kolom 12± 2 diisi nilai slump berdasarkan mutu betonnya cm cm cm Detail Kolom : a. Dimensi kolom (Luas Penampang) 420.000 mm2 480.000 mm2 630.000 mm2 b. Jumlah Tulangan Kolom 14 batang 16 batang 16 batang c. Diameter (ø) Tulangan Kolom 25 mm 25 mm 25 mm d. Diameter (ø) Tulangan Sengkang Kolom (mm) 13 mm mm mm d. Jarak Tulangan Sengkang Kolom (mm) 100 mm mm mm diisi berdasarkan elemen struktur atau Mutu Beton Corewall/ Shearwall & linkbeam (K/ fc') fc' 30 Мра Мра Мра area/lantai Nilai Slump Beton Corewall/ Shearwall 12 ± 2 cm cm cm diisi nilai slump berdasarkan mutu betonnya D<10 = fy 280 fy 420 fy 520 Mutu Besi Beton (Fv) fy 280 Mpa Mpa Mpa $D \ge 10 = fy \ 420,520$ Luas per Lantai (Typical) 11,32 m2 m2 m2 a.Lt.Basemen ke Lt.Dasar = 5m b. Lt.Dasar S/D Lt.Atap = 4m Floor to Floor (Typical) 5 4 m m

VOLUME / QTY

SATUAN

VOLUME / QTY

SATUAN

VOLUME / QTY

SATUAN

□ JAYA CM		DATA TEKNIS PROYEK								:	
									Halaman	:	
KADIRAT OPS				Tanggal	:						
NAMA PROYEK			SENEN JAYA 1 & 2								
PEMILIK			PT PEMBANGUNAN JAYA								
JENIS PROYEK			TRADE CENTRE								
LOKASI		<u>:</u> [SENEN, JAKARTA PUSAT								
PERIODE PELAKSANAAN		<u>:</u>]	OKTOBER 2019 S/D 28 FEBRUARI 2023								
Volume Beton Total		_	30.131,11	m3	-	m3	-	m3	diisi volume secara keseluruhan		
Volume Besi Total		:	5.114,85	ton	-	ton	-	ton	diisi volume secara keseluruhan		
Volume Bekisting Total		$\begin{bmatrix} \vdots \end{bmatrix}$	155.292,11	m2	-	m3	-	m3	diisi volume per lantai typical		
Luas Lantai Total (Raft dan lantai)		\exists	69.238	m2	-	m2	-	m2	diisi Luas secara keseluruhan dari raft s/d roof semua area		
Durasi Cor Per lantai (Sequence cor)		:	30	Hari	-	Hari	-	Hari			
Tanggal cor awal (realisasi/aktual)		<u>:</u>]	N/A		N/A		N/A		Kontraktor SAP belum ditunjuk		
Tanggal cor terakhir Topping Off (realisasi/aktual)		:	N/A		N/A		N/A		Kontraktor SAP belum ditunjuk		
Jumlah Tower Crane (TC)		:	3	unit	-	unit	-	unit			
Jumlah Passanger Hoist (PH/Alimax)		:	2	unit	-	unit		unit			
Jenis Water Proofing	: Integral , Integral + Spray										