□ JAYA CM	DATA UMUM	TANGGAL	29-Mar-23
DIVISI MARKETING	TRANSPORTASI	HALAMAN	1/1

NAMA PROYE	:	Jasa Konsultasi Konstruksi Pengawasan Teknik Pembangunan
		Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3B STA. 29+600 + STA. 45+800
PEMILIK	:	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
		Gedung A, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Jakarta, 13550 Indonesia
JENIS PROYE	:	Jalan Tol
LOKASI	:	Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur STA. 29+600 - STA. 45+800
		Sepanjang 16,2 Km
PERIODE	:	18 bulan ~ Masa Konstruksi
		36 bulan ~ Masa Pemeliharaan

1	Panjang Track:				
	A. Jalan Tol Utama				
	- Panjang Jalan Utama	16,2 I	Km		
	- Kecepatan Jalan Rencana	80 I	Km/Jam		
	- Jumlah dan Lebar Lajur Lalu Lintas	2x2 @	Debar jalur 3,6 m		
	- Lebar Bahu Luar	3,0 ı	m		
	- Lebar Bahu Dalam	1,5 ו	m		
	- Lebar Median (termasuk bahu dalan	5,5 ו	m		
	- Tipe Perkerasan				
	Lajur Lalu Lintas	Perke	erasan Kaku <i>(Rigid Pavement)</i>		
	Bahu Luar	Perke	erasan Kaku <i>(Rigid Pavement)</i>		
	Bahu Dalam	Perke	erasan Kaku <i>(Rigid Pavement)</i>		
	B. Bangunan Struktur (Identifikasi Awal)				
	- Simpang Susun	1 1	buah (Interchange Besuki) 18 buah		
	- Jembatan	5 I	buah		
	- Overpass	1 1	buah		
	- Box Underpass	19 I	buah		
	- Box Culvert	85 I	buah		
	- Box Pedestrian	8 1	buah		
	C. Tempat Istirahat & Pelayanan (TIP)				
	- Tipe A	2 1	buah		
	- Tipe A	2 1	Duaii		
	D. Prasarana Pengumpulan Tol	12			
	- Gerbang Tol (on/offramp)		buah		
	- Kantor Layanan Pemeliharaan		buah		
	Tanio Zajanan omomarasi				
	Total	16,2 I	Km		
2	Lingkup Pekerjaan		Pengawasan		
		A. Pekerjaan Umum			
			B. Pekerjaan Pembersihan Lahan & Demolition		
		C. Pekerjaan Tanah			
		D. Pekerjaan Perkerasan			
		E. Pembangunan Jembatan Utama			
I	1	l			

	1			
		F. Pembangunan Fasilitas Persilangan Jalan Eksisting (Overpass dan Underpass)		
		G. Pembangunan Gerbang Tol dan Pemasnagan Peralatan Tol H. Pembangunan Simpang Susun		
		I. Pekerjaan Drainase, Utilitas dan Perlengkapan Jalan Tol		
		J. Pekerjaan Lansekap		
3	Biaya Konstruksi	ТВА		
	PAGU	Rp 26.674.521.000 incl PPN 11% ; KSO - Jaya CM 50%		
	Jaminan Penawaran	Rp 600.000.000 berlaku 27 Maret sd 26 Mei 2023		
4	Konsultan			
	- Pengawasan Teknik	PT Jaya CM (Leader)		
		PT Bina Karya		
		PT Marga Graha Penta		
	- Perencana	ТВА		
	- Pengendali Mutu Independen	TBA		
5	Kontraktor	TBA		